

Глава Гувского сельсовета,
 Романенко С.М. Романенко
 " " 2014 г.



Глава Суджанского района
 Романенко С.М. Романенко
 " " 2014 г.



31-16 (2621-15; 2461-15) Администрация Гувского сельсовета Суджанского района Курской области
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на текущий ремонт водопроводной сети в с. Гuevo
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: письмо 31 от 21. 01. 2016 г

Сметная стоимость строительных работ 499468 руб.

Средства на оплату труда 35720 руб.

Сметная трудоемкость 207 чел.час

Составлен(а) в ценах 1 квартала 2016 года

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ФЕР01-01-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1000 м3 грунта	0,2	2364,64	61,8	2302,84	252,96	473	12	461	51	7,92	1,58	18,74	3,75
2	ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 грунта	0,015	1381,38	1381,38			21	21			177,1	2,66		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР01-01-033-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25)	1000 м3 грунта	0,2	345,94		345,94	59,06	69		69	12			4,38	0,88
4	ФЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 км трубопро вода	0,65	132738,47	2404,21	4118,63	507,56	86280	1563	2677	330	258,8	168,22	37,85	24,6
5	ФЕР22-03-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм (МДС35-IV п.4.7. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 задвижка (или клапан обратны й)	1	521,85	17,32	3,28		522	17	3		1,96	1,96		
6	ФЕР22-03-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	10 фасонны х частей	0,5	460,44	50,07	327,81	44,05	230	25	164	22	5,52	2,76	3,26	1,63
7	ФЕР16-07-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 врезка	1	683,76	82,54	14,64	0,34	684	83	15		8,58	8,58	0,03	0,03
8	ФЕР22-03-011-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Установка: колонок водоразборных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 шт.	2	668,03	77,4	13,23	0,68	1336	155	26	1	8,23	16,46	0,05	0,1
9	ФЕРр66-26-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Демонтаж задвижек диаметром: до 100 мм	1 задвижка	1	18,57	9,85	8,72		19	10	9		1,14	1,14		
10	ФЕРр65-3-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Снятие колонок: водоразборных	100 шт. арматур ы	0,01	3299,58	3106,63	192,95	26,33	33	31	2		364,2	3,64	2,27	0,02
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									89667	1917	3426	416		207		31,01
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									365202	29351	21789	6369		207		31,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Накладные расходы									38839							
Сметная прибыль									21188							
Итоги по смете:																
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																
Итого Поз. 1 " п/п 45 - 1 кв 2016г - ФЕР01-01-003-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"									3116	184	2932	781		1,58		3,75
Итого Поз. 3 " п/п 460 - 1 кв 2016г - ФЕР01-01-033-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"									439		439	184				0,88
Итого									3555	184	3371	965		1,58		4,63
Накладные расходы 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 1 149)									931							
Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 149)									391							
Итого с накладными и см. прибылью									4877					1,58		4,63
Земляные работы, выполняемые ручным способом:																
Итого Поз. 2									21	21				2,66		
Всего с учетом " п/п 1574 - 1 кв 2016г - ФЕР01-02-057-02 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"									322	322				2,66		
Накладные расходы 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 322)									219							
Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 322)									100							
Итого с накладными и см. прибылью									641					2,66		
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:																
Итого Поз. 4 " п/п 9161 - 1 кв 2016г - ФЕР22-01-021-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=3,61"									337120	23930	17026	5052		168,22		24,6
Итого Поз. 5 " п/п 9422 - 1 кв 2016г - ФЕР22-03-006-03 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,8"									3191	260	19			1,96		
Итого Поз. 6 " п/п 9410 - 1 кв 2016г - ФЕР22-03-002-01 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,15"									1637	383	1043	337		2,76		1,63
Итого Поз. 8 " п/п 9448 - 1 кв 2016г - ФЕР22-03-011-04 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=9,89"									13961	2373	165	15		16,46		0,1
Итого									355909	26946	18253	5404		189,4		26,33
Накладные расходы 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 32 350)									35909							
Сметная прибыль 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 32 350)									19734							
Итого с накладными и см. прибылью									411552					189,4		26,33
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):																
Итого Поз. 7									684	83	15			8,58		0,03
Всего с учетом " п/п 8175 - 1 кв 2016г - ФЕР16-07-003-08 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31; МАТ=5,72"									4718	1271	95			8,58		0,03
Накладные расходы 109% = 128%*0.85 ФОТ (от 1 271)									1385							
Сметная прибыль 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 271)									712							
Итого с накладными и см. прибылью									6815					8,58		0,03
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 9									19	10	9			1,14		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Всего с учетом " п/п 24324 - 1 кв 2016г - ФЕПр66-26-2 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"								210	153	57			1,14		
	Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 153)								96							
	Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 153)								61							
	Итого с накладными и см. прибылью								367					1,14		
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные):															
	Итого Поз. 10								33	31	2			3,64		0,02
	Всего с учетом " п/п 23888 - 1 кв 2016г - ФЕПр65-3-10 ОЗП=15,31; ЭМ=6,36; ЗПМ=15,31"								488	475	13			3,64		0,02
	Накладные расходы 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 475)								299							
	Сметная прибыль 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 475)								190							
	Итого с накладными и см. прибылью								977					3,64		0,02
	Итого								425229					207		31,01
	В том числе:															
	Материалы								314062							
	Машины и механизмы								21789							
	ФОТ								35720							
	Накладные расходы								38839							
	Сметная прибыль								21188							
	425 229 * 0,9954122								423278							
	НДС 18%								76190							
	ВСЕГО по смете								499468					207		31,01

СОГЛАСОВАНО: директор ОБУ «ЦЦС Курской области»



Н.И.Малько